

## **COSTI UNITARI PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO**

Sono riportati nel seguito i costi medi unitari per tipologia di impianto Acea, definiti in relazione alle soluzioni realizzative standard.

I costi relativi agli iter autorizzativi, all'acquisizione delle necessarie servitu' e concessioni non sono considerati ai fini della definizione dei costi medi.

**Impianti di rete per la connessione in bt**

Tipologia di impianto		n.terne	Costo / km (€)	Costo / m2 (€)	Costo / n (€)
Linea aerea in precordato All 35 mmq (esclusi costi delle servitù)	Linea con sostegni e fondazioni	1	25.167		
Linea aerea in precordato All 70 mmq (esclusi costi delle servitù)	Linea con sostegni e fondazioni	1	26.277		
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 in trincea su terreno sterrato (esclusi costi delle servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	41.431		
		2	69.069		
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 in trincea su pavimentazione asfaltata e ripristino di largh.2 m (esclusi costi delle servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	93.823		
		2	125.881		
Supplemento per ripristini di pavimentazioni asfaltate di largh.superiore a 2 m (per la superficie eccedente)				16	
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 in trincea su pavimentazione selciata (esclusi costi delle servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	71.436		
		2	103.494		
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 in trincea su marciapiede (esclusi costi delle servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	101.696		
		2	133.754		
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 posata con tecnica microtunelling (esclusi costi delle servitù)	Linea e giunzioni	1	96.764		
		2	186.078		
Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm2 posata in SSP (esclusi costi delle servitù)	Linea e giunzioni	1	21.344		
Nuova uscita in cabina secondaria	interruttore di C.S.				249
Sezionamento longitudinale di linea					246
Sezionamento per la presa	sezionamento con fusibili				136

### Impianti di rete per la connessione in MT

Tipologia di impianto		n.terne	Costo / km (€)	Costo / m2 (€)	Costo / n (€)
Linea aerea in conduttori nudi Cu 35 mmq (esclusi costi delle servitù)	Linea con sostegni e fondazioni	1	31.280		
Linea aerea in conduttori nudi Cu 25 mmq (esclusi costi delle servitù)	Linea con sostegni e fondazioni	1	22.900		
Linea cavo CU 150 mm2 sotterraneo in trincea su terreno sterrato (esclusi oneri e servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	74.154		
		2	135.756		
Linea cavo sotterraneo CU 150 mm2 in trincea su pavimentazione asfaltata e ripristini 2m	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	126.585		
		2	192.556		
Supplemento per ripristini di pavimentazioni asfaltate di largh.superiore a 2 m (per la superficie eccedente)				16	
Linea cavo sotterraneo CU 150 mm2 in trincea su pavimentazione selciata (esclusi oneri comunali e servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	104.159		
		2	170.169		
Linea cavo sotterraneo CU 150 mm2 in trincea su marciapiede (esclusi oneri comunali e servitù)	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	141.006		
		2	207.017		
Linea cavo sotterraneo CU 150 mm2 in microtunelling (esclusi oneri comunali e servitù)	Linea e giunzioni	1	84.937		
		2	156.316		
Linea cavo sotterraneo CU 150 mm2 in trincea in SSP (esclusi oneri comunali e servitù)	Linea e giunzioni	1	54.066		
Allestimento cabina di consegna entra-esce (escluso manufatto cabina)	Montaggi elettromeccanici con 2 scomparti di linea + consegna				8.225
Allestimento cabina di consegna in antenna (escluso manufatto cabina)	Montaggi elettromeccanici con scomparto di linea + consegna				6.566
Scomparto per la consegna	Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto				4.597
Stallo MT in Cabina Primaria	Scomparto interruttore di C.P. ed apparecchiature connesse				22.134

**Autorizzazioni apertura cavi stradali per impianti di rete per la connessione in MT e BT**

Tipologia di posa		n.terne	Costo / km (€)
Linea in cavo sotterraneo MT o BT posata in trincea di qualsiasi natura	Linea con canalizzazione e giunzioni	1	31.323
		2	33.403
Linea in cavo sotterraneo MT o BT posata con tecnica microtunelling	Linea e giunzioni	1	2.511
		2	2.581
Linea in cavo sotterraneo MT o BT posata in SSP	Linea e giunzioni	1	101.745